

Przedmiar robót warsztat

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY DACHOWE				
1	KNR 4-01 0535-08-050	<i>Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku krotność = 1,00</i>	16,61	m2		
2	KNR 4-01 0535-04-040	<i>Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku krotność = 1,00</i>	33,28	m		
3	KNR 4-01 0535-06-040	<i>Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność = 1,00</i>	307,00	m		
4	KNR 4-01 0535-02-050	<i>Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność = 1,00</i>	133,18	m2		
5	KNR 4-01 0430-05-050	<i>Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie ołacenia dachu, odstęp lat ponad 24 cm krotność = 1,00</i>	133,18	m2		
6	KNR 4-01 0412-02-040	<i>Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykłe - założono 20% krotność = 1,00</i>	35,15	m		
7	KNR 4-01 0412-02-040	<i>Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Jętki - założono 20% krotność = 1,00</i>	14,40	m		
8	KNR 4-01 0412-04-040	<i>Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Murlaty i podwaliny - założono 20% krotność = 1,00</i>	5,46	m		
9	KNR 4-01 0629-1201-050	<i>Impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą trzykrotnego ciągłego opryskiwania preparatami solowymi krotność = 1,00</i>	136,38	m2		
10	KNNR 2 0604-020-050	<i>Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej krotność = 1,00</i>	133,18	m2		
11	KNR 2-02 0410-04-050	<i>Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38 X 50 mm o rozstawie lat ponad 24 cm. krotność = 1,00</i>	133,18	m2		

1	2	3	4	5	6	7
12	KNR 4-01 0414-11-040	Deski czołowe krotność = 1,00	27,28	m		
13	KNR 4-01 0414-11-040	Deski szczytowe krotność = 1,00	19,53	m		
14	KNR 2-02U 0529-0201-050	Pokrycie dachów blachą stalową grubości 0,75 mm ocynkowaną trapezową T 55x188d na latach lub deskowaniu. Powierzchnia arkuszy blachy ponad 4 m2 (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	133,18	m2		
15	KNR 2-02U 0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - blacha tytanowo - cynkowa krotność = 1,00	20,59	m2		
16	KNR 2-02U 0546-01-040	Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichloru winylu o średnicy 125 mm łącznych na klej (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	33,28	m		
17	KNR 2-02U 0546-04-129	Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichloru winylu o średnicy 125 mm łączonych na klej (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	0,06	100 szt		
18	KNR 2-02U 0546-02-020	Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichloru winylu o średnicy 125 mm łączonych na klej (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	3,00	szt		
19	KNR 2-02U 0550-03-040	Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 110 mm z polichloru winylu (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	10,00	m		
20	KNR 2-02U 0550-07-020	Montaż kolanek o średnicy 100 mm do rur spustowych okrągłych z polichloru winylu (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	9,00	szt		
21	KNR 2-02W 0504-01-050	Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną krotność = 1,00	45,00	m2		
22	KNR 2-02W 0504-03-050	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej krotność = 1,00	1,13	m2		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
2		ELEWACJA				
23	KNR 4-01W 0722-03-050	<i>Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat.III,na ścianach,loggiach,balkonach krotność = 1,00</i>	195,66	m2		
24	KNR 2-02W 0923-01-050	<i>Ostony okien folią polietylenową krotność = 1,00</i>	16,40	m2		
25	KNR 2-02U 1134-0201-050	<i>Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność = 1,00</i>	195,66	m2		
26	KNR 4-01W 1204-03-050	<i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych elewacji,tynków gładkich krotność = 1,00</i>	195,66	m2		
27	KNR 2-02W 1603-01-050	<i>Rusztowania zewnętrzne rurowe,o wysokości do 10 m krotność = 1,00</i>	66,39	m2		
		Razem:				
3		STOLARKA DRZWIOWA				
28	KNR 4-01 0354-04-020	<i>Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność = 1,00</i>	4,00	szt		
29	KNR 2-02W 1026-01-050	<i>Ościeżnice drewniane zwykle,malowane farbą olejną do gruntowania i farbą olejną nawierzchniową krotność = 1,00</i>	7,56	m2		
30	KNR 2-02W 1026-03-050	<i>Skrzydła drzwiowe pełne,zewnętrzne,malowane farbą olejną do gruntowania i farbą olejną nawierzchniową krotność = 1,00</i>	1,80	m2		
31	KNR 2-02W 1022-01-050	<i>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,pełne,jednoskrzydłowe,fabrycznie wykończone krotność = 1,00</i>	5,67	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				