

Przedmiar robót:
dotyczący przedstawienia kosztorysu dotyczącego wykonania ogrodzenia w IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład
Doświadczalny w Zatorze w Gospodarstwie Rybackim Bugaj obejmujące przygotowawcze roboty
rozbiórkowe, dostawę i montaż ogrodzenia, bram i furtek

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1		OGRODZENIE				
1.1	KNR 225/307/4	Ogrodzenie z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie- rozebranie	m2	300		
1.2	KNNR 1 /111/2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,5		
1.3	KNNR 1/105/2	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 16-25 cm	szt.	20		
1.4	KNNR 1/110/1	Usunięcie i spalenie pozostałości po karczowaniu – drągowina, karcze, gałęzie i resztki	mp	2		
1.5	KNRW 202/1804/11	Ogrodzenie z siatki, wysokość siatki 1,5m (drut fi 2,8 mm, ocynk) na słupkach stalowych okrągłych ocynkowanych o rozstawie 2,5m osadzonych w gruncie i obetonowanych	m	500		
1.6	KNNR 1/503/2	Plantowanie (obrobienie na czysto) terenu wokół ogrodzenia min.70 cm	m2	1000		
1.7	KNRW 202/1808/7	Brama dwuskrzydłowa wypełniona panelem o wymiarach 500 X 150 cm z kształtowników stalowych	Kpl	2		
1.8	KNR 223/402/4	Furtka o wymiarach 100 X 150 cm z kształtowników stalowych wypełnione panelem	szt.	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT (netto)						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa brutto						